

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Wartość kosztorysowa | <b>0,00</b> |
| Podatek VAT 8,00%    | <b>0,00</b> |
| Cena kosztorysowa    | <b>0,00</b> |
| Słownie: zł          |             |

## Przedmiar

Obiekt                      Budynek mieszkalny  
Inwestor                    Zespół Szkół Morskich ul. Szpitalna 1, 76-150 Darłowo

## Przedmiar

## Budynek mieszkalny

| Nr | Podstawa                 | Opis robót  | Jm   | Ilość |
|----|--------------------------|---|------|-------|
|    |                          | <b>Rozbiórka istniejącego pokrycia dachowego</b>  |      |       |
| 1  | KNR<br>4-04<br>0506/05   | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku  | m    | 80    |
| 2  | KNR<br>4-04<br>0506/06   | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku  | m    | 8     |
| 3  | KNR<br>4-03<br>1140/08   | Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z linki mocowanych na dachu stromym  | m    | 50    |
| 4  | KNR<br>4-04<br>0507/05   | Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsiory  | m    | 50    |
| 5  | KNR<br>4-04<br>0507/02   | Rozebranie podwójnego pokrycia dachowego z dachówki karpiówki   | m2   | 296   |
| 6  | KNR<br>4-04<br>0403/03   | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołączenie dachu  | m2   | 296   |
| 7  | KNR<br>4-04<br>0403/08   | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe  | m    | 80    |
| 8  | KNR<br>4-04<br>0509/02   | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład  | m2   | 3,5   |
| 9  | KNR<br>4-04<br>0403/02   | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk   | m2   | 3,5   |
| 10 | KNR<br>4-04<br>1101/02   | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km                        | m3   | 12    |
|    |                          | <b>Wykonanie pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej</b>  |      |       |
| 11 |                          | Uszczelnienie istniejących obróbek blacharskich gzymsów   | m2   | 32    |
| 12 | KNR<br>2-02<br>0409/06   | Montaż deski okapowej   | m3   | 0,512 |
| 13 | KNR<br>2-02<br>0506/01   | Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej - Pas nadrynowy   | m2   | 20    |
| 14 | KNR<br>AT-09<br>0103/03  | Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach  | m2   | 296   |
| 15 | KNR<br>AT-09<br>0101/05  | Łączenie - rozstaw łąt 35 cm  | m2   | 296   |
| 16 | KNR<br>0-15t2<br>0517/03 | Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami   | m2   | 296   |
| 17 | KNR<br>AT-09<br>0104/01  | Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory   | m    | 50    |
| 18 | KNR<br>0-15t2<br>0517/04 | Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami | m    | 50    |
| 19 | KNR<br>2-02<br>0410/01   | Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyc.- deskowanie lukarn   | m2   | 3,5   |
| 20 | KNR<br>2-02<br>0501/02   | Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym dwuwarstwowo - lukarny   | m2   | 3,5   |
| 21 | KNR<br>0-15t2<br>0526/01 | Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej  | m    | 4     |
| 22 | KNR<br>0-15t2<br>0526/02 | Osadzenie okien w połaci dachowej - wyłaz kominowy  | szt  | 2     |
| 23 | KNR<br>AT-09<br>0104/04  | Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominarskie  | szt. | 3     |

## Przedmiar

## Budynek mieszkalny

| Nr                                   | Podstawa                 | Opis robót  | Jm   | Ilość  |
|--------------------------------------|--------------------------|---|------|--------|
| 24                                   | KNR-W<br>2-02<br>0519/04 | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej  | m    | 50     |
| 25                                   | KNR-W<br>2-02<br>0526/02 | Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej   | m    | 8      |
| <b>Instalacja odgromowa</b>          |                          |   |      |        |
| 26                                   | KNR<br>5-08<br>0601/05   | Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotowa napręż.na dachu krytym dachówką<br>R=0.955   | szt. | 20     |
| 27                                   | KNR<br>5-08<br>0606/02   | Montaż zwodów poziomych naprężanych z pręta o śr.do 10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu stromym<br>R=0.955   | m    | 50     |
| 28                                   | KNR<br>5-08<br>0607/03   | Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o śr.do 10mm<br>R=0.955                                 | m    | 9      |
| 29                                   | KNR<br>5-08<br>0618/01   | Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych<br>R=0.955  | szt. | 5      |
| 30                                   | KNR<br>5-08<br>0619/06   | Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej-połączenie nowego pręta instalacji odgromowej z istniejącą bednarką<br>R=0.955 | szt. | 2      |
| <b>Remont kominów</b>                |                          |   |      |        |
| 31                                   | KNR<br>4-01<br>0212/04   | Rozbiórka betonowych czapek kominowych  | m2   | 1,18   |
| 32                                   | KNR<br>4-01<br>0212/04   | Rozbiórka czapek kominowych stalowych   | m2   | 1,92   |
| 33                                   | KNR<br>4-01<br>0310/02   | Przemuiowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3  | m3   | 15,035 |
| 34                                   | KNR<br>2-02<br>0219/05   | Nakrywy kominów o śr.gr.7cm   | m2   | 3,64   |
| 35                                   | KNR<br>2-02<br>0290/01   | Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie zbrojenie czap kominowych  | t    | 0,05   |
| 36                                   | KNR<br>4-01<br>0715/01   | Tynki wewn.zwykle kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły - kominy na strychu   | m2   | 55,02  |
| 37                                   | KNR<br>4-01<br>0735/06   | Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. II na kominach ponad dachem spadzistym   | m2   | 11,28  |
| 38                                   | KNR<br>4-01<br>0531/03   | Wykonanie obróbek kominów z taśmy ołowianej   | m    | 11,6   |
| <b>Wykonanie podłogi na poddaszu</b> |                          |   |      |        |
| 39                                   | KNR<br>2-02<br>0607/01   | Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerekiej poziome  | m2   | 180,8  |
| 40                                   | KNR<br>0-21<br>4005/01   | Stropy drewniane - belki stropowe o szer. do 100 mm. Legary ułożone i wypoziomowane na istniejącej posadzce betonowej   | mb   | 361,6  |
| 41                                   | KNR<br>2-02<br>0613/03   | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 15cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa  | m2   | 180,8  |
| 42                                   | KNR<br>0-21<br>4007/03   | Ślepa podłoga z płyt wiórowych  | m2   | 180,8  |
| <b>Remont klatki schodowej</b>       |                          |   |      |        |
| 43                                   | KNR<br>4-01<br>1202/08   | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2   | m2   | 84     |
| 44                                   | KNR<br>4-01<br>1202/08   | Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitu  | m2   | 11,2   |
| 45                                   | NNRNKB<br>202<br>1134/02 | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - ściany   | m2   | 84     |

## Przedmiar

## Budynek mieszkalny

| Nr | Podstawa                 | Opis robót  | Jm | Ilość |
|----|--------------------------|---|----|-------|
| 46 | NNRNKB<br>202<br>1134/01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - sufity   | m2 | 11,2  |
| 47 | KNR-W<br>2-02<br>2011/02 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku  | m2 | 84    |
| 48 | KNR-W<br>2-02<br>2011/04 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku  | m2 | 11,2  |
| 49 | KNR<br>0-17<br>0929/03   | Wyprawa ścian z gotowej mieszanki żywicznej, wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich - wykonanie lamperii z tynku żywicznego | m2 | 44    |
| 50 | KNR<br>2-02<br>1505/03   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych  | m2 | 51,2  |
| 51 | KNR<br>4-01<br>1215/08   | Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych   | m2 | 22,4  |